

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ
ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 : „ СЗ „Дан Колов“ – основен ремонт
покрив и подмяна осветление“

I. Кратко описание на съществуващо състояние на сградата.

Спортна зала „Дан Колов“ е многофункционална спортна зала и е единствената в град Севлиево. Залата е построена през 1969 година и разполага с голяма игрална зала за баскетбол, волейбол и бадминтон, с 700 седящи места, тренировъчен салон за джудо и самбо, салон за борба, салон за киокушинкай, салон за кик бокс, фитнес- зала, възстановителен център, сауна и хотелска част с 36 места, която се използва от гостуващите отбори. Сградата се намира в непосредствена близост до река Росица.

През годините периодично са извършвани ремонти. Подменена е дървената и метална дограма с PVC и алуминиева дограма. Подменена е асфалтовата покривна изолация с рулонна хидроизолация. В хотелската част са монтирани окачени тавани от гипсокартон с топлоизолация. Извършен е ремонт на отоплителната инсталация. Ремонтирани са сервизните помещения. Направа на топлоизолация на външните стени с EPS 8 см., силикатна мазилка на фасади изток, запад – адм. част и север-ниско тяло. Облицовка с камък цокъл фасада изток. Подмяна на ламаринената обшивка и покривното водоотвеждане съответните фасади.

Не е добро състоянието на покрива над залата за киокушинкай, както и осветлението в същата зала.

Предмет на настоящата поръчка е хидроизолация на покрива, топлоизолация на тавана и подмяна на осв. тела.

II. Техническа описание на поръчката.

• **Топлоизолиране на покрив**

- 1 Демонтаж на стара хидроизолация по плосък покрив
- 2 Направа на холкер между стена и плосък покрив
- 3 Направа на армирана цим замазка за наклон по покриви при ремонти
- 6 Грундиране на основата с дълбокопроникващ грунд
- 7 Полагане на два пласта хидроизолация, втория с посипка 4 кг/м² на газоламъчно залепване
- 4 Облицовка с гипсокартон и топлоизолация на мет. конструкция при ремонти
- 5 Двукратно боядисване с бял латекс , включително и грундиране
- 8 Направа на обшивка по борд от поцинкована ламарина, включително и уплътнителни ленти в областта на фугата

• **Електро- подмяна на осв. тела**

1. Демонтаж осв. тела
- 2 Доставка и монтаж на LED влагозащитено тяло AL/PC G- Серия 1500 мм 48 W
- 3 Доставка и полагане на кабел СВТ-С 2x1.0Uo/u-0.6Kv
- 4 Доставка и монтаж на кабелен канал 16x16 -бял

III. Изисквания към материалите.

Влаганите материали да съответстват на изискванията на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценка на строителната продукция.

1. Хидроизолация с битумна мушама , втория с посипка 4 кг/м²
2. Гипсокартон 12,5 мм
3. Минерална вата 10 см.
4. Поцинкована ламарина- 5 мм
5. Осветителни тела - LED влагозащитено тяло AL/PC G- Серия 1500 мм 48 W

IV. Технически изисквания към изпълнителя

Механизация и техническо оборудване, изпълнителен персонал

Изпълнителят трябва да осигури за своя сметка необходима строителна техника, материали и инструменти, както и персонал за точното и качествено изпълнение на обявената поръчка.

Изисквания за сигурност

От самото начало и до завършването на работата на обекта, Изпълнителят ще носи отговорност за защита от вандализъм, кражба или злонамерени действия на цялата си работа, материали и оборудване.

Защита на собствеността

Изпълнителят ще отговаря за опазването и охраната на собствеността, частна или държавна, която се намира на или е в близост до работната площадка, срещу щети или вреди вследствие на работата му.

Всяка щета или повреда причинена от действие, пропуск или небрежност от страна на Изпълнителя, ще бъде възстановена по подходящ и задоволителен начин, от и за сметка на Изпълнителя.

Изпълнителят ще възстанови всички площи и вещи повредени или нарушени от неговите действия. В случай на предявен иск за щета или твърдение за нанесена вреда върху собственост, в резултат на работата по възложения Договор, Изпълнителят ще носи отговорност за всички разходи, свързани с разрешаването на или защитата при тези иски. Преди започване на работа Изпълнителят ще предприеме за своя сметка проучване на имотите в съседство на площадката, за да установи съществуващото състояние на тези обекти.

Преди да изиска проверка на завършените работи Изпълнителят трябва да извърши нужното почистване и възстановяване, което се изисква при предаването на завършените подобекти, рехабилитационни дейности и оборудване, в съответствие с целите и смисъла на тези спецификации.

Противопожарна защита

Изпълнителят трябва да предприеме всички необходими превантивни мерки, за да предотврати избухването на пожар на работната площадка или в съседни на пътя сгради и пр. Изпълнителят трябва да осигури достатъчно оборудване за потушаване на евентуален пожар. Не се разрешава никакво горене на отпадъци или отломки.

Изпълнителят трябва веднага да подаде сигнал за тревога на местните власти и Възложителя, в случай че има опасност от пожар или експлозия в района на работите, в следствие на разположени резервоари за гориво или подобни опасни средства или устройства.

За да предотврати появата на пожар или експлозия, Изпълнителят трябва да упражнява предпазните мерки за безопасност и трябва да се придържа към всички инструкции, издадени от местните власти и Възложителя.

Мерки за опазване на околната среда:

Избрания изпълнител осигурява за собствена сметка изхвърлянето и транспортирането до съответните депо на течни и твърди отпадъци.
