




ТОКОВ КРУГ	ВХОД	21	22	23	24	25	26
Измерена в брой модули	1	1	4	4	4	4	1
НАДГЛЕЖАНИЕ	От ИТР	ИПС5 статична	Компютърноизточник статична	Камера	WiFiLink 1000	Internet Switch	Резерв
КАПТИВНИ ИЗЛАЗИ	-	-	-	-	-	-	-
ИНСТАЛИРАНА МОЩНОСТ, W	420	290	20	70	20	20	-
ТИП НА АПАРАТА	IS	PL6	PL6	PL6	PL6	PL6	PL6
НОМИНАЛЕН ТОК НА АПАРАТА, A	25/Up	8	8	8	16	8	8
ФАЗА	L, N, PE	L, N, PE	L, N, PE	L, N, PE	L, N, PE	L, N, PE	L, N, PE
ЗАКРАПВАЩИ КАБЕЛИ	СВТ 3x6 mm ²	СВТ 3x2,5 mm ²	-	-	-	-	-
ОБЩО ЗА ТАБЛИЦОТО	PN = 0.42 kW, kG = 1.00, P _с = 0.42 kW, Id = 1.9 A						

- Забележки:**
1. Вход отдолу, изход отдолу.
 2. Степен на защита на таблото - IP55
 3. На всички кабелни да се поставят надписи с наименование на потреб
 4. Да се приложи схема на ел. таблото
 5. Таблото да бъде метално, за открит монтаж, оборудвано със защитен
 6. Всички автоматични прекъсвачи са с характеристика C, 6kA
 7. Да се монтира ключалка на таблото

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „ОБЩИНА СЕВЛИЕВ“

ОБЕКТ: Противопожарна кула, скрутило, общ.Севлиево, поселище пист 12

Чертас: Разположение схема на ТП2		Съставител:	
Фазы	Технически проект	Лист	5
Черт	Васиро	Вс.лист	11
Масштаб	М-	Датум: 2012	
Проектант	инж. П. Иванов		
Утвърдител	Ар. Иванов		